



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... เทศบาลเมืองวังสะพุง.....

ที่..... ลย. ๕๒๒๐๓.๕/ ๙/๙..... วันที่ ๖..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....

เรื่อง..... กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนศรีสงคราม ซอย ๙.....

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง / นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้รับบันทึกจากกองช่าง ที่ ลย. ๕๒๒๔/๒๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของกองช่างได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนศรีสงคราม ซอย ๙ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดราคากลาง และค่าใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นไปด้วยความประหยัด เห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายชาดูวิทย์ ศรีมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวิวัฒน์ บุญศรี)


(ลงชื่อ) ส.อ. - กรรมการ

(อิทธิพล ทองดี)


เรียน ม.ค. กวดคลัง
- ให้ไปโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้พร้อมกัน
กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ส.อ. 

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้พร้อมกัน
เรื่องในข้อนี้แล้ว โปรดทราบ
ผู้จัดทำ สำเนาพร้อมนี้ คือ


นางอรุณิสา พรหมบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๓.๙.๒๐


นางเสด็จ สนธิมูล
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง



รายละเอียดแนบกำหนดราคากลาง							
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ถนนศรีสงคราม ซอย 9							
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1 งานวาง							
- ขุดดิน	50.00	ลบ.ม.	-	239.00	239.00	11,950.00	
- รื้อผิวจราจรคอนกรีต	91.00	ตรม.	-	40.00	40.00	3,640.00	
- ทราयर่องฟัน	4.00	ลบ.ม.	300.00	50.00	350.00	1,400.00	
- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	2,000.00	300.00	2,300.00	9,200.00	
- คอนกรีต ค2	14.00	ลบ.ม.	2,392.00	390.00	2,782.00	38,948.00	
- เหล็ก RB 9 มม.	109.00	เส้น	110.00	17.00	127.00	13,843.00	
- เหล็ก RB 6 มม.	109.00	เส้น	46.00	9.00	55.00	5,995.00	
- ไม้แบบ	32.00	ตรม.	600.00	-	600.00	19,200.00	
- ค้ำยัน	10.00	ตรม.	600.00	-	600.00	6,000.00	
- ค่าแรงประกอบแบบ	94.00	ตรม.	-	133.00	133.00	12,502.00	
2 งานฝ้า							
- คอนกรีต ค2	6.00	ลบ.ม.	2,392.00	300.00	2,692.00	16,152.00	
- เหล็ก DB 12 มม.	70.00	เส้น	186.00	27.00	213.00	14,910.00	
- เหล็กฉาก 2"x2"x4 มม.	59.00	ท่อน	486.00	156.00	642.00	37,878.00	
- ทาสีกันสนิม	71.00	ตรม.	35.00	30.00	65.00	4,615.00	
- ท่อ PVC Ø 2"	11.00	ท่อน	200.00	-	200.00	2,200.00	
3 งานวางท่อ							
- ท่อ คล. Ø 0.40 ชั้น 3	5.00	ท่อน	654.00	140.00	794.00	3,970.00	
รวมเงิน						202,403.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						202,403.00 บาท	
ค่า Factor F 1.3347						270,147.28 บาท	
คิดเพียง						<u>250,000.00 บาท</u>	
		(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ).....กรรมการ	(ลงชื่อ).....ส.อ.....กรรมการ					
(นายชาญวิทย์ ศรีมงคล)	(นายวิมลภรณ์ บุญศรี)	(ธีรพล ทองดี)					